



ประกาศเทศบาลเมืองเวียงสระ

เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซ่อมแซมพื้นรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสมเด็จพระยุพราช 15 (ซอยจำขิต) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่เทศบาลเมืองเวียงสระ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซ่อมแซมพื้นรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสมเด็จพระยุพราช 15 (ซอยจำขิต) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 499,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติในการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซ่อมแซมพื้นรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสมเด็จพระยุพราช 15 (ซอยจำขิต) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 499,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง 489,005.87 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันห้าบาทแปดสิบบเจ็ดสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน จำนวน 1 งวด มาเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองเวียงสระ โทร ๐-๗๗๓๖-๒๐๕๖

ที่ สฎ ๕๒๐๐๓/๗๓๐ วันที่..... ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ ปรับปรุงพื้น -
..... รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ๓๙ (ซอยคณินรัตน์)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเวียงสระ

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเวียงสระที่ ๗๗๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางสำหรับโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต -
เสริมเหล็ก และปรับปรุงพื้นรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ๓๙ (ซอยคณินรัตน์) หมู่ที่ ๑ ตำบล
เวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๓๘๓,๗๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพัน -
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ดำเนินการพิจารณาการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๘,๗๕๓.๗๖ บาท
(สามแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบกสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จึงขอรายงานผลการ
กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวที่จะจ้าง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ตามเอกสาร
รายละเอียดการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ต่อไป

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการ

(นายธรรมรงค์ อุปลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางวิระวรรณ สมุทรสาร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ แก้วนุ่น)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง.....

(นายธรรมรงค์ อุปลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง..... *เพื่อไปรณเมืองระยอง*

HP
(นางสาวเสาวลี ชุมชอบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ควรพิจารณา

ความเห็นปลัดเทศบาล..... **อนุมัติความเสนอ**

HP
(นายสุพจน์ เดชอรุณ)
ปลัดเทศบาล

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีเมืองเวียงสระ..... *เห็นชอบ*

HP
(นายอุดมศักดิ์ หาญศักดิ์สิริกุล)
รองนายกเทศมนตรี

คำสั่งนายกเทศมนตรีเมืองเวียงสระ

เห็นชอบ/อนุมัติ

ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เหตุผล

HP
(นายจรัสศักดิ์ คำปรีชา)
นายกเทศมนตรีเมืองเวียงสระ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงพื้นรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 39 (ซอยคณินรัตน์) แบบเลขที่

..... หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนวิภาวดีรังสิต 39 (ซอยคณินรัตน์) หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กองช่าง เทศบาลเมืองเวียงสระ

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ วัน/เดือน/ปี 5 ส.ค 68

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.60 - 6.30 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 333.00 ตารางเมตร และปรับปรุงพื้นรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 56.00 เมตร								
1.1	งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ								
	- รื้อถอนผิวจราจร แอสฟัลต์ติก้า เดิม ที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง	333.00	ตร.ม.	50.00	16,650.00	1.3642	68.21	22,713.93	
	- ปรับเกลี่ย ชั้นรองพื้นเดิม พร้อมบดอัดแน่น	333.00	ตร.ม.	57.83	19,257.39	1.3642	78.89	26,270.93	
	- ทราดยหยาบชุ่มน้ำ รองพื้น หนา 0.05 ม.	15.00	ลบ.ม.	794.39	11,915.85	1.3642	1,083.71	16,255.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Cube 280 กก./ตร.ซม.)	50.00	ลบ.ม.	2,710.18	135,509.00	1.3642	3,697.23	184,861.38	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	333.00	ตร.ม.	35.00	11,655.00	1.3642	47.75	15,899.75	
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	32.00	ม.	28.29	905.28	1.3642	38.59	1,234.98	RB 15 มม. SR 24
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	56.00	ม.	32.74	1,833.44	1.3642	44.66	2,501.18	DB 16 มม. SD 30
	- แบบหล่อคอนกรีต + ค้ำยัน	17.00	ตร.ม.	266.50	4,530.50	1.3642	363.56	6,180.51	
	- แผ่นโฟมกันรอยต่อ	5.00	ตร.ม.	62.50	312.50	1.3642	85.26	426.31	
	- ปรับแต่งร่องรางวี	10.00	ตร.ม.	150.00	1,500.00	1.3642	204.63	2,046.30	
1.2	งานปรับปรุงฝาบ่อพักรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม	2	บ่อ						
	- รื้อถอนฝาบ่อปิดบ่อพัก เดิม ที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง	4.00	ฝา	100.00	400.00	1.3642	136.42	545.68	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.60 - 6.30 ม. ยาว 56.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 333.00 ตร.ม. และปรับปรุง พื้นรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 56.00 เมตร	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนวิภาวดีรังสิต 39 (ซอยคณินรัตน์) หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กองช่าง เทศบาลเมืองเวียงสระ	
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่	วัน/เดือน/ปี	5 ส.ค 68

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Cube 280 กก./ตร.ซม.)	0.10	ลบ.ม.	2,710.18	271.02	1.3642	3,697.23	369.72	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	16.00	ม.	78.33	1,253.28	1.3642	106.86	1,709.72	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. 2 นิ้ว (คาดเหลือง)	0.80	ม.	760.00	608.00	1.3642	1,036.79	829.43	
1.2	งานปรับปรุงฝาบ่อพัก - ฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม	2.00	บ่อ						
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	0.002	ตัน	27,556.54	55.11	1.3642	37,592.63	75.19	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	0.04	กก.	42.06	3,850.00	1.3642	57.38	2.30	
	- งานรื้อลอกสิ่งปฏิกูลภายในรางระบายน้ำ พร้อมขนทิ้ง	19.00	ม.	35.00	3,850.00	1.3642	47.75	907.19	
1.3	งานปรับปรุงฝาบ่อพัก - ฝาปิดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม								
1.3.1	งานปรับปรุงฝาบ่อพักรางระบายน้ำ เดิม	2.00	บ่อ						
	- รื้อถอนฝาปิดบ่อพักเดิม ที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง	4.00	ฝา.	100.00	400.00	1.3642	136.42	545.68	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Cube 280 กก./ตร.ซม.)	0.10	ลบ.ม.	2,710.18	271.02	1.3642	3,697.23	369.72	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	8.00	ม.	78.33	626.64	1.3642	106.86	854.86	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก.2 นิ้ว (คาดเหลือง)	0.80	ม.	760.00	608.00	1.3642	1,036.79	829.43	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	0.003	ตัน	27,556.54	82.67	1.3642	37,592.63	112.78	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	0.11	กก.	42.06	4.63	1.3642	57.38	6.31	
	- งานรื้อลอกสิ่งปฏิกูลภายในรางระบายน้ำ พร้อมขนทิ้ง	20.00	ม.	35.00	700.00	1.3642	47.75	954.94	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.60 - 6.30 ม. ยาว 56.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 333.00 ตร.ม. และปรับปรุง พื้นรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 56.00 เมตร	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนวิภาวดีรังสิต 39 (ซอยคณินรัตน์) หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กองช่าง เทศบาลเมืองเวียงสระ	
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่	วัน/เดือน/ปี	5 ส.ค 68

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1.3.2	งานปรับปรุงฝาดิรรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม	18.00	ม.						
	- รั้วถอนฝาดิรบ่อพักเดิม ที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง	10.00	ตร.ม.	70.00	700.00	1.3642	95.49	954.94	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Cube 280 กก./ตร.ซม.)	1.00	ลบ.ม.	2,710.18	2,710.18	1.3642	3,697.23	3,697.23	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	0.030	ตัน	27,556.54	826.70	1.3642	37,592.63	1,127.78	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	1.00	กก.	42.06	42.06	1.3642	57.38	57.38	
	- แผ่นสุมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม.	9.00	ตร.ม.	280.00	2,520.00	1.3642	381.98	3,437.78	
1.4	งานปรับปรุงฝาดิรรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม ที่ชำรุด	10.00	ฝาดิร						
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Cube 280 กก./ตร.ซม.)	0.50	ลบ.ม.	2,710.18	1,355.09	1.3642	3,697.23	1,848.61	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	24.00	ม.	78.33	1,879.92	1.3642	106.86	2,564.59	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. 2 นิ้ว (คาดเหลืออง)	3.00	ม.	760.00	2,280.00	1.3642	1,036.79	3,110.38	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	0.050	ตัน	26,687.48	1,334.37	1.3642	36,407.06	1,820.35	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	1.60	กก.	42.06	67.30	1.3642	57.38	91.81	
	- งานรื้อลอกสิ่งปฏิกูลภายในรางระบายน้ำ พร้อมขนทิ้ง	56.00	ม.	35.00	1,960.00	1.3642	47.75	2,673.83	
1.5	งานวางท่อระบายน้ำ พีวีซี ศก. 8 นิ้ว พร้อมบ่อพัก (เพิ่ม)	32.00	ม.						
	- ขุดลอกดินเดิม	16.00	ลบ.ม.	142.00	2,272.00	1.3642	193.72	3,099.46	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Cube 280 กก./ตร.ซม.)	1.15	ลบ.ม.	2,710.18	3,116.71	1.3642	3,697.23	4,251.81	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.60 - 6.30 ม. ยาว 56.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 333.00 ตร.ม. และปรับปรุง พื้นรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 56.00 เมตร	แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนวิภาวดีรังสิต 39 (ซอยคณินรัตน์) หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กองช่าง เทศบาลเมืองเวียงสระ	
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่	วัน/เดือน/ปี	5 ส.ค 68

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Cube 180 กก./ตร.ซม.)	0.10	ลบ.ม.	2,429.80	242.98	1.3642	3,314.73	331.47	
	- ทราฮายาบชุ่มน้ำ รองพื้น หนา 0.05 เมตร	0.11	ลบ.ม.	794.39	87.38	1.3642	1,083.71	119.21	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	25.00	ม.	78.33	1,958.25	1.3642	106.86	2,671.44	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก.2 นิ้ว (คาดเหลือง)	1.80	ม.	760.00	1,368.00	1.3642	1,036.79	1,866.23	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	0.08	ตัน	26,687.48	2,135.00	1.3642	36,407.06	2,912.56	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	3.00	กก.	42.06	126.18	1.3642	57.38	172.13	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด ศก. 8 นิ้ว (ชั้น 8.5)	30.00	ม.	450.00	13,500.00	1.3642	613.89	18,416.70	
	- กาวประสานท่อ พีวีซี. ขนาด 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	250.00	250.00	1.3642	341.05	341.05	
	- ท่อลอดถนน พีวีซี ขนาด ศก. 10 นิ้ว (ชั้น 5)	8.00	ม.	925.00	7,400.00	1.3642	1,261.89	10,095.08	
1.3.1	งานปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม พร้อมบ่อพัก 4 บ่อ	24.00	ม.						
	- รั้วถอนฝาปิดรางระบายน้ำ เดิม ที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง	17.00	ตร.ม.	70.00	1,190.00	1.3642	95.49	1,623.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Cube 280 กก./ตร.ซม.)	2.50	ลบ.ม.	2,710.18	6,775.45	1.3642	3,697.23	9,243.07	
	- เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม.	33.00	ม.	224.89	7,421.37	1.3642	306.79	10,124.23	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก.2 นิ้ว (คาดเหลือง)	2.40	ม.	760.00	1,824.00	1.3642	1,036.79	2,488.30	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	0.20	ตัน	26,687.48	5,337.50	1.3642	36,407.06	7,281.41	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	8.00	กก.	42.06	336.48	1.3642	57.38	459.03	
	-แผ่นส്മาร์ทบอร์ด หนา 6 มม.	14.00	ตร.ม.	100.00	1,400.00	1.3642	136.42	1,909.88	
	-ไม้แบบ - ค้ำยัน	6.00	ตร.ม.	267.00	1,602.00	1.3642	364.24	2,185.45	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.60 - 6.30 ม. ยาว 56.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 333.00 ตร.ม. และปรับปรุง แบบเลขที่

.....
 พื้นรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 56.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนวิภาวดีรังสิต 39 (ซอยคณินรัตน์) หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กองช่าง เทศบาลเมืองเวียงสระ

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ วัน/เดือน/ปี 5 ส.ค 68

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
----------	--------	-------	-------	--------------	---------	----------	------------------	----------	----------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเวียงสระ ที่ 779/2568 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2568

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายธรรมรงค์ อุปลา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางวีระวรรณ สมุทรสาร)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายวิโรจน์ แก้วนุ่น)
 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ